

KOSZTORYS (WYKAZ SZCZEGÓŁOWY) PRAC - Szrenica
Udostępnianie Parku dla turystyki - 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie prac	o.o.Przełęcz						
		J.m.	Ilość	Rbg	Stawka netto	Kwota	Stawka VAT	Wartość brutto
1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH "A"							
	1.1. Oczyszczanie ekosystemów z nieczystości, bieżące poprawianie tyczek na szlakach turystycznych, zimowe utrzymanie schodów w enklawie "Wodospad Szklarki"	ryczałt	x	x	x			
	1.2.Usuwanie z terenu parku starych elementów linii telefonicznych (słupy drewniane i metalowe, przewody), starych słupów betonowych itp.	rbg	x	100				
2	BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYSTEMU ODWODNIENIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH I DRÓG WEWNĘTRZNYCH "B"							
	2.1. Bieżące czyszczenie przepustów i progów na szlakach turystycznych i drogach wewnętrznych. Bieżące czyszczenie rowów odwadniających w enklawie Wodospadu Szklarki	ryczałt	x	x	x			
3	BIEŻĄCE UTRZYMANIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH "C"							
	3.1.Bieżące naprawy i konserwacje nawierzchni szlaków turystycznych, czyszczenie rowów wzdłuż szlaków turystycznych i dróg wewnętrznych, przecinanie powalonych drzew	rbg	x	3 338				
4	ZABEZPIECZENIE SZLAKÓW W CZASIE ULEWNYCH DESZCZY	rbg	x	150				
5	OCHRONA EKOSYSTEMÓW PRZED NIELEGALNĄ PENETRACJĄ							
	5.1. Grodzenie skrótów, naprawa barierek na szlakach, montaż, demontaż tablic inf. i map.	rbg	x	370				
	5.2. Tyczkowanie szlaków zimowych (pozysk. i zamontowanie).	szt	70	140				
6	BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJA PUNKTÓW WIDOKOWYCH, USUWANIE SUCHYCH I OBLAMANYCH KONARÓW Z	rbg	x	273				
7	WYKORZYSTANIEM TECHNIK ALPINISTYCZNYCH	szt.	15	x				
8	INNE PRACE Z ZAKRESU TURYSTYKI	rbg	x	150				
	Roboczogodziny razem :		x	4 521				

9	MATERIAŁY:							
	9.1.Podsypka granitowa	t	416	x				
	9.2 Kostka granitowa 15/17	t	24	x				
	9.3.Opornik granitowy 40x20x10	mb	100	x				
	9.4.Krawędziaki, brusy, bele, kantówki	m3	6,5	x				
	9.5.Drewno okrągłe (słupki, żerdzie)	m3	2,5	x				
	9.6.Tyczki (dł. 4m, szt 70)	m3	2,10	x				
	9.7.Gwoździe, wkręty do drewna	kg	52	x				
	9.8.Metalowe profile pod słupki o przekroju 10x10 cm	szt	35	x				
	9.9.Metalowe profile do barierek	szt	30	x				
	9.10. Korytka ściekowe z kratką dostosowane do ruchu samochodowego o masie do 3,5 t	mb	12	x				
	9.11. Impregnat do drewna	l	90	x				
	9.12. Gotowa zaprawa cementowa	kg	1150	x				
	9.13. Farba antykorozyjna	l	5	x				
	9.14.Lina	mb	12	x				
	9.15. Korytka betonowe	mb	25	x				
		Materiały razem:	x	x	x			
10	TRANSPORT MECHANICZNY	mtg	423	x				
			Ogółem Turystyka :			0,00	0,00	0,00