

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA : DROGA LEŚNA
 INWESTYCJI
 ADRES : O.O Śnieżka - oddz.61, 62, 63, 71 i 89
 INWESTYCJI
 INWESTOR : Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
 ADRES : 58- 570 Jelenia Góra ul.T. Chałubińskiego 23
 INWESTORA
 SPORZĄDZIŁ :
 KALKULACJE
 Stawka :
 roboczogodziny

NARZUTY

Dodatek za utrudnienia [Du] % R, S
 Koszty pośrednie [Kp] % R+Du(R), S+Du(S)
 Koszty zakupu [Kz] % M
 Zysk [Z] % R+Du(R)+Kp(R), S+Du(S)+Kp(S)
 VAT [V] % S(R+Du(R)+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Du(S)+Kp(S)+Z(S))
 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
 Podatek VAT : zł
 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

(04) O.O. Śnieżka - droga leśna (przepust i rowy) (szlak żółty)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	D - 01. Przepusty	
2	D - 02. Rowy	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

(04) O.O. Śnieżka - droga leśna (przepust i rowy) (szlak żółty)

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D - 01. Przepusty			
1	KNR-W 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod nowy przepust śr.500mm wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu	m3		
		0.80*1.20*6.0	m3	5.76	
				RAZEM	5.76
2	KNP 3-03/8	Przepusty rurowe - rury z polipropylenu PP o śr. 500mm ułożone na ławie żwirowej	m		
		6.0	m	6.00	
				RAZEM	6.00
3	KNR 2-31 0602 +	Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstożnikową z kamienia łamanego na	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	0603	zaprawie cementowej			
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4 d.1	KNP 3-04/3	Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.1	KNR 2-31 1401-02	Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką żwirowo-piaskową (zwietrzelina)	m3		
		4.00*5.0*0.30	m3	6.00	
				RAZEM	6.00
6 d.1	KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3	Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowładowczymi na odl.do 2.0 km z załadunkiem mechanicznym	t		
		23.8	t	23.80	
				RAZEM	23.80
2		D - 02. Rowy			
7 d.2	KW	Kopanie (odtworzenie) rowów przy drogach leśnych w terenie górzystym w gruncie kat.III-V wraz z formowaniem skarp, wydobyty grunt składowany na odkład lub na drogę, usunięcie dużych głazów i kamieni zalegających w rowie	m		
		1500	m	1500.00	
				RAZEM	1500.00

(04) O.O. Śnieżka - droga leśna (przepust i rowy) (szlak żółty)

(04) O.O. Śnieżka - droga leśna (przepust i rowy) (szlak żółty)

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D - 01. Przepusty				
1 d.1	Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT-wykonanie wykopu pod nowy przepust śr.500mm wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu	m3	5.76		
2 d.1	Przepusty rurowe - rury z polipropylenu PP o śr. 500mm ułożone na ławie żwirowej	m	6.00		
3 d.1	Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstożnikową z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.	1.00		
4 d.1	Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.	1.00		
5 d.1	Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką żwirowo-piaskową (zwietrzelina)	m3	6.00		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
6 d.1	Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowładowczymi na odl.do 2.0 km z załadunkiem mechanicznym	t	23.80		
Razem dział: D - 01. Przepusty					
2	D - 02. Rowy				
7 d.2	Kopanie (odtworzenie) rowów przy drogach leśnych w terenie górzystym w gruncie kat.III-V wraz z formowaniem skarp, wydobyty grunt składowany na odkład lub na drogę, usunięcie dużych głazów i kamieni zalegających w rowie	m	1500.00		
Razem dział: D - 02. Rowy					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT 23%					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	134.39		
RAZEM					

Słownie:

(04) O.O. Śnieżka - droga leśna (przepust i rowy) (szlak żółty)

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.52		
2.	kamień łamany do murów	t	6.43		
3.	mieszanka betonowa	m3	0.54		
4.	mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	6.18		
5.	piasek	m3	1.16		
6.	rury z polipropylenu PP śr.500mm	m	6.12		
7.	żwir	m3	2.24		
8.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

(04) O.O. Śnieżka - droga leśna (przepust i rowy) (szlak żółty)

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko - ładowarka CAT	m-g	122.05		
2.	samochód samowładowczy 5 -10 t	m-g	13.42		
RAZEM					

Słownie:

