

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA : Petrovka - przepusty
 INWESTYCJI
 ADRES : O.O. PRZEŁĘCZ
 INWESTYCJI
 INWESTOR : Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
 ADRES : 58- 570 Jelenia Góra ul.T. Chałubińskiego 23
 INWESTORA
 SPORZĄDZIŁ :
 KALKULACJE
 Stawka :
 roboczogodziny

NARZUTY

Dodatek trudnościowy [Dt] % R, S
 Koszty pośrednie [Kp] % R+Dt(R), S+Dt(S)
 Koszty zakupu [Kz] % M
 Zysk [Z] % R+Dt(R)+Kp(R), S+Dt(S)+Kp(S)
 VAT [V] % S(R+Dt(R)+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Dt(S)+Kp(S)+Z(S))
 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
 Podatek VAT : zł
 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

(05) O.O. PRZEŁĘCZ - Petrovka - przepusty

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D - 01. Przepust (nowy śr.500 mm)			
1	KNR-W 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu	m3		
		0.80*1.20*7.0+5.00*0.50*0.30+10.00*0.50*0.50	m3	9.97	
				RAZEM	9.97
2	KNP 3-03/8	Przepusty rurowe - rury z polipropylenu PP o śr. 500 mm ułożone na ławie żwirowej	m		
		7.0	m	7.00	
				RAZEM	7.00
3	KNR 2-31 d.1 0602 + 0603	Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstożnikową z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNP 3-04/3	Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-31 d.1 1401-02	Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką żwirowo-piaskową (zwietrzelina)	m3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.50*4.00*0.30	m3	4.20	
				RAZEM	4.20
6 d.1	KNR 2-31 1510-04 + 1511- 02x3	Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowładowczymi na odl.do 3.50 km z załadunkiem mechanicznym	t		
		24.1	t	24.10	
				RAZEM	24.10
2		D - 01. Przebudowa przepustu kamiennego (o śr.600 mm)			
7 d.2	KNR-W 2- 01 0203- 02	Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozbiórka zniszczonego przepustu kamiennego, segregacja kamienia do ponownego wykorzystania (na mury oporowe) oraz wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu	m3		
		0.90*1.20*6.0	m3	6.48	
				RAZEM	6.48
8 d.2	KNP 3- 03/8	Przepusty rurowe - rury z polipropylenu PP o śr. 600 mm ułożone na ławie żwirowej	m		
		6.0	m	6.00	
				RAZEM	6.00
9 d.2	KNR 2-31 0602 + 0603	Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstożnikową z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10 d.2	KNP 3- 04/3	Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.2	KNR 2-31 1401-02	Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką żwirowo-piaskową (zwietrzelina)	m3		
		3.50*5.00*0.30	m3	5.25	
				RAZEM	5.25
12 d.2	KNR 2-31 1510-04 + 1511- 02x3	Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowładowczymi na odl.do 2.00 km z załadunkiem mechanicznym	t		
		28.9	t	28.90	
				RAZEM	28.90

(05) O.O. PRZEŁĘCZ - Petrovka - przepusty

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D - 01. Przepust (nowy śr.500 mm)				

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1 d.1	Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu	m3	9.97		
2 d.1	Przepusty rurowe - rury z polipropylenu PP o śr. 500 mm ułożone na ławie żwirowej	m	7.00		
3 d.1	Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.	1.00		
4 d.1	Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.	1.00		
5 d.1	Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką żwirowo-piaskową (zwietrzelina)	m3	4.20		
6 d.1	Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi na odl.do 3.50 km z załadunkiem mechanicznym	t	24.10		
Razem dział: D - 01. Przepust (nowy śr.500 mm)					
2 D - 01. Przebudowa przepustu kamiennego (o śr.600 mm)					
7 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozbiórka zniszczonego przepustu kamiennego, segregacja kamienia do ponownego wykorzystania (na mury oporowe) oraz wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu	m3	6.48		
8 d.2	Przepusty rurowe - rury z polipropylenu PP o śr. 600 mm ułożone na ławie żwirowej	m	6.00		
9 d.2	Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.	1.00		
10 d.2	Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.	1.00		
11 d.2	Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką żwirowo-piaskową (zwietrzelina)	m3	5.25		
12 d.2	Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi na odl.do 2.00 km z załadunkiem mechanicznym	t	28.90		
Razem dział: D - 01. Przebudowa przepustu kamiennego (o śr.600 mm)					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

(05) O.O. PRZEŁĘCZ - Petrovka - przepusty

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	271.51		
RAZEM					

Słownie:

(05) O.O. PRZEŁĘCZ - Petrovka - przepusty

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	1.03		
2.	kamień łamany do murów	t	13.70		
3.	mieszanka betonowa	m3	1.08		
4.	mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	9.73		
5.	piasek	m3	2.32		
6.	rury z polipropylenu PP śr.500 mm	m	7.14		
7.	rury z polipropylenu PP śr.600 mm	m	6.12		
8.	żwir	m3	4.67		
9.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

(05) O.O. PRZEŁĘCZ - Petrovka - przepusty

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko - ładowarka CAT	m-g	11.42		
2.	samochód samowładowczy 5 -10 t	m-g	32.01		
RAZEM					

Słownie: