

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : MODRZEWIOWA DROGA
 ADRES INWESTYCJI : O.O. PRZEŁĘCZ oddz.135
 INWESTOR : Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
 ADRES INWESTORA : 58- 570 Jelenia Góra ul. T. Chałubińskiego 23
 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
 Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
 Koszty zakupu [Kz] % Mbezp
 Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
 VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))
 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
 Podatek VAT : zł
 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

(07) O.O. PRZEŁĘCZ - Modrzewiowa Droga

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D - 01. Przepust śr.400 mm			
1	KNR-W 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu	m3		
		0.80*1.20*7.0+5.00*0.50*0.30*3	m3	8.97	
				RAZEM	8.97
2	KNP 3-03/8	Przepusty rurowe - rury z polipropylenu PP o śr.400 mm ułożone na ławie żwirowej	m		
		7.0	m	7.00	
				RAZEM	7.00
3	KNR 2-31 0602 + 0603	Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstożnikową z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNP 3-04/3	Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-31 1401-02	Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany)	m3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.0*8.00*0.30	m3	9.60	
				RAZEM	9.60
6 d.1	KNR 2-31 1510-04 + 1511- 02x3	Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi na odl.do 3.0 km z załadunkiem mechanicznym	t		
		30.3	t	30.30	
				RAZEM	30.30

(07) O.O. PRZEŁĘCZ - Modrzewiowa Droga

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D - 01. Przepust śr.400 mm				
1 d.1	Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu	m3	8.97		
2 d.1	Przepusty rurowe - rury z polipropylenu PP o śr.400 mm ułożone na ławie żwirowej	m	7.00		
3 d.1	Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.	1.00		
4 d.1	Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	szt.	1.00		
5 d.1	Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany)	m3	9.60		
6 d.1	Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi na odl.do 3.0 km z załadunkiem mechanicznym	t	30.30		
Razem dział: D - 01. Przepust śr.400 mm					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

(07) O.O. PRZEŁĘCZ - Modrzewiowa Droga

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	149.20		
RAZEM					

Słownie:

(07) O.O. PRZEŁĘCZ - Modrzewiowa Droga

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.52		
2.	kamień łamany do murów	t	5.01		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.	mieszanka betonowa	m3	0.54		
4.	piasek	m3	1.16		
5.	rury z polipropylenu PP śr.400 mm	m	7.14		
6.	łtuczeń kamienny niesortowany	t	17.76		
7.	żwir	m3	2.43		
8.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

(07) O.O. PRZEŁĘCZ - Modrzewiowa Droga

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka CAT	m-g	6.24		
2.	samochód samowładowczy 5-10 t	m-g	17.82		
RAZEM					

Słownie: