

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja systemu kanalizującego ruch turystyczny

ADRES INWESTYCJI : rejon wodospadu Szklarka

INWESTOR : Karkonoski Park Narodowy

ADRES INWESTORA : 58- 570 Jelenia Góra ul.T. Chałubińskiego 23

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Dodatek za utrudnienia [Du] % R+S

Koszty pośrednie [Kp] % R+S+Du(R+S)

Zysk [Z] % R+S+Du(R+S)+Kp(R+S)

VAT [V] % S(R+M+S+Du(R+S)+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

szlak czarny balustrady - Szklarka

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01. BALUSTRADY			
1 d.1	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane - rozebranie i usunięcie materiału z rozbiórki poza teren KPN	m		
		150.00	m	150.00	
				RAZEM	150.00
2 d.1	NZ	Wykonanie otworu (nawiercenie otworu, wykopanie dołka lub wykucie gniazda - w zależności od rodzaju podłoża) pod słupki z rur stalowych ocynkowanych w rozstawie co 2.0-2.20 m; zabetonowane w wykopanych w dołkach, osadzone na szybki cement w wywierconych otworach lub zamocowane kotwami stalowymi z podłożem skalnym	szt.		
		75	szt.	75.00	
				RAZEM	75.00
3 d.1	KNR 7-28 0211-01+ 2- 31 0701-04 + KW	Montaż z gotowych elementów balustrady wys.110 cm z rur stalowych ocynkowanych; słupki z podwójnym pochwytem i zastrzały	m		
		150.00	m	150.00	
				RAZEM	150.00
4 d.1	Cena ryczałtowa	Przygotowanie fundamentów, przygotowanie tablic informacyjnych, wykonanie i montaż pulpitów z elementów drewnianych, transport na miejsce wbudowania	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

szlak czarny balustrady - Szklarka

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

1		D.01. BALUSTRADY				
1 d.1	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane - rozebranie i usunięcie materiału z rozbiórki poza teren KPN	m	150.00		
2 d.1	NZ	Wykonanie otworu (nawiercenie otworu, wykopanie dołka lub wykucie gniazda - w zależności od rodzaju podłoża) pod słupki z rur stalowych ocynkowanych w rozstawie co 2.0-2.20 m; zabetonowane w wykopanych w dołkach, osadzone na szybki cement w wywierconych otworach lub zamocowane kotwami stalowymi z podłożem skalnym	szt.	75		
3 d.1	KNR 7-28 0211-01+ 2- 31 0701-04 + KW	Montaż z gotowych elementów balustrady wys. 110 cm z rur stalowych ocynkowanych; słupki z podwójnym pochwytem i zastrzały	m	150.00		
4 d.1	Cena ryczałtowa	Przygotowanie fundamentów, przygotowanie tablic informacyjnych, wykonanie i montaż pulpitów z elementów drewnianych, transport na miejsce wbudowania	szt	1		
Razem dział: D.01. BALUSTRADY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

szlak czarny balustrady - Szklarka

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	534.63		
RAZEM					

Słownie:

szlak czarny balustrady - Szklarka

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	podwójne poręcze z rur śr. zew. 42.2 mm	m	315.00		
2.	pulpity informacyjne	kpl	1.00		
3.	słupki z rur śr. zew. 48.3 mm	m	102.75		
4.	zastrzały do słupków z rur śr. zew. 48.3 mm	m	49.50		
5.	beton B20	m3	4.35		
6.	łączniki ocynkowane	szt	144.00		
7.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

szlak czarny balustrady - Szklarka

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: