
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJNE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W SOBIESZOWIE - ROZBIÓRKA
ADRES INWESTYCJI : 58-570 JELENIA GÓRA SOBIESZÓW, UL.CIEPLICKA 196 I KARKONOWSKA 3-4
INWESTOR : KARKONOSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA : 58-570 JELENIA GÓRA. UL.CHAŁUBIŃSKIEGO 23
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : CZESŁAW KRUCZKOWSKI (BUDOWLANA)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : CZESŁAW KRUCZKOWSKI (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA: KOSZTORYSOWE NORMY NAKŁADÓW RZECZOWYCH (NP: KNR, KNNR) PODANE W PRZEDMIARZE ROBÓT OKREŚLAJĄ ZASADY SPORZĄDZANIA PRZEDMIARU (" ZAŁOŻENIA SZCZEGÓLWE") ZAWARTE W KAŻDYM Z ROZDZIAŁÓW KNR, KNNR).
ZASTOSOWANIE WYMIENIONYCH KNR, KNNR DLA SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU OFERTOWEGO NIE JEST OBOWIĄZUJĄCE.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	I SALA GIMNASTYCZNA				
2	II GARAŻE				
3	III BUD. GOSPODARCZY 1				
4	IV. BUD. GOSPODARCZY 2				
5	V BUD. GOSPODARCZY 3				
6	VI RAMPA DLA SAMOCH. 1				
7	VII RAMPA DLA SAMOCH.. 2				
8	VIII SKŁADOWISKO NA WĘGIEL				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I SALA GIMNASTYCZNA			
1	STB 1.1	Rozebranie obiektu (łącznie z fund.) wg.rys. nr. 2, 2a, 2b, 2c: ściany ceramiczne, stropodach żelb. kryty papą, okna i drzwi drewniane - z wywozem gruzu na wysypisko i ewentualną opłatą za składowanie i utylizację lub do indywidualnego zagospodarowania przez Oferenta.	m ²		
d.1	wycena indywidualna	< opis techn. - pow. użytkowa > 1046.0	m ²	1046.000	
				RAZEM	1046.000
2		II GARAŻE			
2	STB 1.1	Rozebranie obiektu (łącznie z fund.) wg.rys. nr.3: ściany ceramiczne, stropodach żelb. kryty papą, bramy drewniane - z wywozem gruzu na wysypisko i ewentualną opłatą za składowanie i utylizację lub do indywidualnego zagospodarowania przez Oferenta.	m ²		
d.2	wycena indywidualna	< opis techn. - pow. użytkowa > 111	m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
3		III BUD. GOSPODARCZY 1			
3	STB 1.1	Rozebranie obiektu (łącznie z fund.) : ściany ceramiczne, dach drewniany - z wywozem gruzu na wysypisko i ewentualną opłatą za składowanie i utylizację lub do indywidualnego zagospodarowania przez Oferenta.	m ²		
d.3	wycena indywidualna	< opis techn. - pow. zabudowy > 24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
4		IV. BUD. GOSPODARCZY 2			
4	STB 1.1	Rozebranie obiektu (łącznie z fund.) : ściany ceramiczne, dachu brak - z wywozem gruzu na wysypisko i ewentualną opłatą za składowanie i utylizację lub do indywidualnego zagospodarowania przez Oferenta.	m ²		
d.4	wycena indywidualna	< opis techn. - pow. zabudowy > 34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
5		V BUD. GOSPODARCZY 3			
5	STB 1.1	Rozebranie obiektu (łącznie z fund.) : ściany ceramiczne, dachu brak - z wywozem gruzu na wysypisko i ewentualną opłatą za składowanie i utylizację lub do indywidualnego zagospodarowania przez Oferenta.	m ²		
d.5	wycena indywidualna	< opis techn. - pow. zabudowy > 34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
6		VI RAMPA DLA SAMOCH. 1			
6	STB 1.1	Rozebranie obiektu (łącznie z fund.) : w konstrukcji żelb. - z wywozem gruzu na wysypisko i ewentualną opłatą za składowanie i utylizację lub do indywidualnego zagospodarowania przez Oferenta.	m ²		
d.6	wycena indywidualna	< opis techn. - pow. zabudowy > 38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
7		VII RAMPA DLA SAMOCH.. 2			
7	STB 1.1	Rozebranie obiektu (łącznie z fund.) : w konstrukcji żelb. - z wywozem gruzu na wysypisko i ewentualną opłatą za składowanie i utylizację lub do indywidualnego zagospodarowania przez Oferenta.	m ²		
d.7	wycena indywidualna	< opis techn. - pow. zabudowy > 28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
8		VIII SKŁADOWISKO NA WĘGIEL			
8	STB 1.1	Rozebranie obiektu (łącznie z fund.) : w konstrukcji żelb.(nawierzchnia + ściany H=1.0m) - z wywozem gruzu na wysypisko i ewentualną opłatą za składowanie i utylizację lub do indywidualnego zagospodarowania przez Oferenta.	m ²		
d.8	wycena indywidualna	< opis techn. - pow. zabudowy > 28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000